



## บันทึกข้อความ

กองทัตถุณและทรพยลลน  
เลขที่รับ..... 904  
วันที่..... ๒๑ กพ ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทรภายในต่อ.๗๖๕๐.....

ที่ สป ๕๑๐๐๕/ ๓๗๒๐

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรพยลลน

ตามบันทึกข้อความกองพัสดุและทรพยลลน ที่ สป ๕๑๐๐๗/๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) แจ้งให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการฯ ข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายธีทัต ธรรมธิกุล )

ผู้อำนวยการกองช่าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๐๐ ต่อ ๗๖๕๐

ที่ ลป ๕๑๐๐๕/

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๓๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) แจ้งให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามบัญชีกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่้อถือเป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอราคาต่อไป

เรียน นายก อบจ.ลำปาง

- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

(นายธัตถ์ ธรรมธิกุล)  
เห็นชอบ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธัตถ์ ธรรมธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณพล นาคบุตรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบ ปร.5  
กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงาน	งานถนน	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	ก่อสร้างลานจอดรถ		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลปอแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		
ขนาดพื้นที่	3,415.00 ตร.ม.		
แบบเลขที่		จำนวน	5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ลานจอดรถ	1,204,641.23	1.3043	1,204,641.23	
2	รางระบายน้ำ(ยาว151ม.)	331,656.17		331,656.17	
				467,495.30	
สรุป				2,003,792.69	
คิดเป็นเงินประมาณ				2,000,000.00	
		(ตัวอักษร)	(สองล้านบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายธีทัต ธรรมชิต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ)  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายคณพล นาคบุตรศรี)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบ ปร.4  
(แผ่นที่ 1/3)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบราคากลาง

ประมาณราคา  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการโดย  
เมื่อวันที่

ก่อสร้างลานจอดรถ  
ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลป่อแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานลานจอดรถ	1,169,263.67	35,377.56	1,204,641.23	
2	งานวางระบายน้ำ(ความยาว 151 ม.)	262,963.61	68,692.56	331,656.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,536,297.40	

ลงชื่อ

( นายธีทัต ธรรมธิกุล )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ )  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม )  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายคนพล นาคบุตรศรี )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ประมาณราคา  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการโดย  
เมื่อวันที่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบราคากลาง  
ก่อสร้างลานจอดรถ  
ภายในสวนสาธารณะหนองกระหิง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
28 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานจอดรถ								
	งานปรับพื้นแล้วบดทับ	3,294.00	ตร.ม.	-	-	10.74	35,377.56	35,377.56	
	งานดินตัก	1,905.65	ลบ.ม.	31.24	59,532.51	-	-	59,532.51	
	งานดินถม วัสดุจากงานดินตัก	476.41	ลบ.ม.	45.03	21,452.85	-	-	21,452.85	
	งานรองพื้น(ลูกรังบดอัดแน่น)	658.80	ลบ.ม.	120.39	79,312.93	-	-	79,312.93	
	งานหินคลุกบดอัดแน่น	658.80	ลบ.ม.	555.42	365,910.70	-	-	365,910.70	
	งานผิวลานจอดรถ								
	- PRIME COAT สำหรับผิวทาง	3,294.00	ตร.ม.	29.04	95,657.76	-	-	95,657.76	
	- ASPHALT CONCRETE	3,294.00	ตร.ม.	166.18	547,396.92	-	-	547,396.92	
	<b>รวมงานลานจอดรถ</b>				1,169,263.67		35,377.56	1,204,641.23	

ลงชื่อ

( นายธีทัต ธรรมธิกุล )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ )  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม )  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายคณพล บาดบุตรศรี )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


ประมาณราคา  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการโดย  
เมื่อวันที่


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบราคากลาง


ก่อสร้างลานจอดรถ  
ภายในสวนสาธารณะหนองกระตัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ฝ่ายสาธารณะภยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
28 ธันวาคม 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางระบายน้ำ(ความยาว 151 ม.)								
	ดินซุก	126.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,750.00	15,750.00	
	ทรายถมบดอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	140.19	1,682.28	99.00	1,188.00	2,870.28	
	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,860.00	9,300.00	398.00	1,990.00	11,290.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	35.00	ลบ.ม.	1,940.00	67,900.00	436.00	15,260.00	83,160.00	
	ไม้แบบ	107.2100	ลบ.ฟ.	620.53	66,527.02	-	-	66,527.02	
	ค่าแรงต่อเรือไม้แบบ	152.5100	ตร.ม.	-	-	133.00	20,283.83	20,283.83	
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- RB6	288.41	กก.	19.16	5,525.94	4.10	1,182.48	6,708.42	
	- RB9	3,180.06	กก.	18.20	57,877.09	4.10	13,038.25	70,915.34	
	ลาดผูกเหล็ก	104.19	กก.	33.65	3,505.99	-	-	3,505.99	
	ตะปู	28.69	กก.	39.25	1,126.08	-	-	1,126.08	
	เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม.	51.00	ท่อน	286.92	14,632.92	-	-	14,632.92	
	แผ่นเหล็กขนาด 50 มม.หนา 6 มม.	30.20	ตร.ม.	1,112.74	33,604.75	-	-	33,604.75	
	ท่อ พีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. dia 2"	15.00	ท่อน	163.55	2,453.25	-	-	2,453.25	
	รวมงานวางระบายน้ำ				264,135.32		68,692.56	332,827.88	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายวิทิต ชรณิกุล )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ )  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณะภยและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายวิรัชชัย เสี่ยมแหลม )  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายนุทพล นาคบุตรตรี )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน